



CITTÀ DI MONCALIERI
Settore Gestione Infrastrutture
Ufficio Viabilità

PROGETTO:

LAVORI DI: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO STRADE



B.266



PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO

Computo Metrico Estimativo

Moncalieri, OTTOBRE 2014

IL PROGETTISTA
(geom. ~~Angelo Spolaore~~)

R.U.P.
(geom. ~~Angelo Spolaore~~)

IL COLLABORATORE
(geom. ~~Valter Losano~~)

IL COLLABORATORE
(geom. ~~Fiorenzo Sesia~~)

Visto:

IL DIRIGENTE SETTORE
GESTIONE INFRASTRUTTURE
(arch. Teresa ROCHETTINO)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 01.A01.B10. 020 03/06/2013	Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione b ... sa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale. per profondità' fino a Cm 30 eseguito a macchina formazione cassonetto per risanamento tratto di pavimentazione ammalorata		30,00	4,000		120,00		
	SOMMANO m ²					120,00	17,21	2'065,20
2 01.A21.A43. 005 03/06/2013	Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva gra ... la ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m ³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione formazione cassonetto per risanamento tratto di pavimentazione ammalorata		30,00	4,000	0,200	24,00		
	SOMMANO m ³					24,00	55,57	1'333,68
3 01.A21.A50. 010 03/06/2013	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati ... parati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm formazione cassonetto per risanamento tratto di pavimentazione ammalorata		30,00	4,000		120,00		
	SOMMANO m ²					120,00	1,32	158,40
4 01.A22.A80. 030 03/06/2013	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocc ... on inferiore alle 12 tonnellate Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10 formazione strato di fondazione per risanamento pavimentazione		30,00	4,000		120,00		
	SOMMANO m ²					120,00	13,49	1'618,80
5 01.A22.A90. 005 03/06/2013	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m ² , per ancoraggio sullo strato di base		30,00	4,000		120,00		
	SOMMANO m ²					120,00	0,65	78,00
6 01.A22.B10. 010 03/06/2013	Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme tecniche citta' di Torino (C.C. 16/05/1973), steso in opera con vibrofinitrice a per ... e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3 tappeto d'usura		30,00	4,000		120,00		
	SOMMANO m ²					120,00	5,47	656,40
7 01.A22.E00. 115 03/06/2013	Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio atto ... ini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera Per profondità' di cm 3, con materiale a disposizione della ditta intervento di rifacimento tratto di pavimentazione stradale ammalorata con fresatura e tappeto		60,00	6,000		360,00		
	A RIPORTARE					360,00		5'910,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					360,00		5'910,48
	SOMMANO m²					360,00	6,14	2'210,40
8 01.A22.A90. 005 03/06/2013	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m², per ancoraggio sullo strato di base intervento di rifacimento di pavimentazione stradale ammalorata con fresatura e tappeto		60,00	6,000		360,00		
	SOMMANO m²					360,00	0,65	234,00
9 01.A22.B10. 010 03/06/2013	Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme tecniche città di Torino (C.C. 16/05/1973), steso in opera con vibrofinitrice a per ... e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3 intervento di rifacimento di pavimentazione stradale ammalorata con fresatura e tappeto		60,00	6,000		360,00		
	SOMMANO m²					360,00	5,47	1'969,20
10 01.A22.E00. 120 03/06/2013	Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio atto ... ini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera Per profondità di cm 4, con materiale a disposizione della ditta intervento di rifacimento di pavimentazione stradale ammalorata con fresatura e tappeto		50,00	7,000		350,00		
	SOMMANO m²					350,00	7,49	2'621,50
11 01.A22.A90. 005 03/06/2013	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m², per ancoraggio sullo strato di base intervento di rifacimento di pavimentazione stradale ammalorata con fresatura e tappeto		50,00	7,000		350,00		
	SOMMANO m²					350,00	0,65	227,50
12 01.A22.B10. 015 04/06/2013	Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme tecniche città di Torino (C.C. 16/05/1973), steso in opera con vibrofinitrice a per ... e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 intervento di rifacimento di pavimentazione stradale ammalorata con fresatura e tappeto		50,00	7,000		350,00		
	SOMMANO m²					350,00	7,18	2'513,00
13 01.A01.B10. 010 03/06/2013	Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione b ... sa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale. per profondità fino a Cm 20 eseguito a macchina rifacimento tratto di marciapiede in autobloccante rifacimento tratto di marciapiede in malta		80,00 40,00	2,000 2,000		160,00 80,00		
	SOMMANO m²					240,00	14,13	3'391,20
14 01.A23.B95. 005 03/06/2013	Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della ... fredda ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondità di cm 10 In conglomerato bituminoso rifacimento tratto di marciapiede in autobloccante *(lung.=80,00+							
	A RIPORTARE							19'077,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							19'077,28
	1,70+1,700) rifacimento tratto di marciapiede in malta *(lung.=40+1,50+1,50+1,50+1,50)		83,40			83,40		
			46,00			46,00		
	SOMMANO m					129,40	5,19	671,59
15 01.A23.B60. 010 03/06/2013	Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12 rifacimento tratto di marciapiede in autobloccante rifacimento tratto di marciapiede in malta		80,00 40,00			80,00 40,00		
	SOMMANO m					120,00	18,25	2'190,00
16 01.A21.A40. 005 03/06/2013	Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20 rifacimento tratto di marciapiede in autobloccante rifacimento tratto di marciapiede in malta		80,00 40,00	1,500 1,500		120,00 60,00		
	SOMMANO m²					180,00	6,25	1'125,00
17 01.A23.A10. 005 03/06/2013	Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari ... ssi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello spessore di cm 10 rifacimento tratto di marciapiede		80,00	1,500		120,00		
	SOMMANO m²					120,00	19,68	2'361,60
18 01.A23.B20. 010 03/06/2013	Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di ca ... erfetta sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di scalpellino Con scavo eseguito a macchina rifacimento tratto di marciapiede in autobloccante *(lung.=80,00+1,5+1,5+1,5+1,5) rifacimento tratto di marciapiede in malta *(lung.=40,00+1,5+1,5+1,5+1,5)		86,00 46,00	1,500		86,00 69,00		
	SOMMANO m					155,00	17,62	2'731,10
19 01.P18.N50. 010 03/06/2013	Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm 1x1, ... faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose Dello spessore di cm 12 rifacimento tratto di marciapiede in autobloccante *(lung.=80,00+1,5+1,5+1,5+1,5) rifacimento marciapiede in malta *(lung.=40,00+1,5+1,5+1,5+1,5)		86,00 46,00			86,00 46,00		
	SOMMANO m					132,00	25,48	3'363,36
20 01.P11.B42.0 45 03/06/2013	Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della città Spessore cm 7-8 colore bianco rifacimento tratto di marciapiede		80,00	1,500		120,00		
	SOMMANO m²					120,00	18,91	2'269,20
	A RIPORTARE							33'789,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							33'789,13
21 01.A23.C80. 010 03/06/2013	Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm ... chetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 7 e 8 rifacimento tratto di marciapiede		80,00	1,500		120,00		
	SOMMANO m²					120,00	12,81	1'537,20
22 01.A22.A90. 005 03/06/2013	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m², per ancoraggio sullo strato di base Rifacimento tratto di marciapiede in malta		40,00	1,500		60,00		
	SOMMANO m²					60,00	0,65	39,00
23 01.A22.B20. 010 03/06/2013	Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle norme tecniche della città, stesa in opera a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indic ... provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa con vibrofinitrice, per uno spessore finito pari a cm 3 rifacimento tratto di marciapiede in malta		40,00	1,500		60,00		
	SOMMANO m²					60,00	7,26	435,60
24 01.A22.B05. 030 03/06/2013	Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della città compreso l'onere della cilindratura con ru ... o costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso a mano per uno spessore compreso pari o oltre cm 14, ad una ripresa rifacimento tratto di marciapiede ripristino stradale		80,00	0,500		40,00		
	SOMMANO m²					40,00	33,07	1'322,80
25 01.A23.C20. 005 03/06/2013	Acciottolato per strade, cortili, cunettoni etc. formato da ciottoli di forma ovale di circa cm 12x8, fissato su fondo di sabbia di cm 8 di altezza e coperto con uno strato di cm 1 ... uferfici di almeno m²0.20, compreso ogni opera, trasporto, escluso eventuale sottofondo Con ciottoli forniti dalla ditta Sistemazione acciottolato vicolo centro storico		15,00	2,000		30,00		
	SOMMANO m²					30,00	79,11	2'373,30
26 01.A24.A60. 005 03/06/2013	Posa in opera di paletto dissuasore tipo "città di Torino" del diametro di mm 76, previa realizzazione di foro sulla pavimentazione esistente con l'utilizzo di perforatore di idone ... le di risulta Su pavimentazione bituminosa o in cubetti di porfido, escluso il ripristino della pavimentazione esistente centro storico					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	25,23	252,30
27 01.A24.B05. 020 03/06/2013	Posa in opera di transenna storica previa realizzazione di foro sulla pavimentazione esistente con l'utilizzo di perforatore di idoneo diametro, il fissaggio con cemento fuso allum ... ateriale di risulta A due sostegni, su pavimentazione bituminosa, compreso il ripristino della pavimentazione esi-stente centro storico					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	53,52	428,16
28	Posa in opera di transenna storica previa realizzazione di foro sulla							
	A RIPORTARE							40'177,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							40'177,49
01.A24.B05.045 03/06/2013	pavimentazione esistente con l'utilizzo di perforatore di idoneo diametro, il fissaggio con cemento fuso allum ... materiale di risulta A tre sostegni, su pavimentazione bituminosa, compreso il ripristino della pavimentazione esistente					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	72,28	722,80
29 01.P02.A05.020 03/06/2013	Cementi comuni conformi alla norma UNI EN 197-1:2006 in sacchi, tipo 42.5 R materiali per cantonieri comunali					20,00		
	SOMMANO q					20,00	20,06	401,20
30 04.P82.F.01.010 03/06/2013	Vernice spartitraffico rifrangente per segnaletica stradale orizzontale (a richiesta nei colori: bianco, giallo, blu, rosso, nero) come da specifiche UNI-EN 1436 e specifiche di ca ... omposto di resina alchidica e cloro-caucciù o acrilica) in fusti da kg.25/30 - vernice rifrangente "ecologica" acrilica materiale per cantonieri comunali latte 20 colore bianco latte 10 colore giallo	30,00 10,00			30,000 30,000	900,00 300,00		
	SOMMANO kg					1'200,00	2,36	2'832,00
31 04.P82.F07.005 03/06/2013	Vernici e solventi Diluente per vernici spartitraffico o solvente sintetico per smalti (in fusti da 25 lt.). Diluente per vernici spartitraffico materiale per cantonieri stradali latte 30	35,00			25,000	875,00		
	SOMMANO l					875,00	1,52	1'330,00
32 01.P04.A60.010 03/06/2013	Mattoni pieni comuni 6x12x24 lavorati a macchina materiale per cantonieri comunali					400,00		
	SOMMANO cad					400,00	0,29	116,00
33 08.P03.F25.005 03/06/2013	Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello circo ... bile, munito di guarnizione in polietilene antirumore. peso ca kg 57: telaio rotondo mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	171,21	1'712,10
34 08.P03.F30.050 03/06/2013	Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124 Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe c 250 - dim 450 x 450 mm, peso 20 kg circa					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	86,01	1'290,15
35 08.P03.F30.055 03/06/2013	Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124 Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe c 250 - dim 550 x 550 mm, peso 30 kg circa					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	127,69	1'915,35
	A RIPORTARE							50'497,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							50'497,09
36 08.P03.F30.0 15 03/06/2013	Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124 Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm, peso 40 kg circa					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	127,38	5'095,20
37 08.P03.F30.0 20 03/06/2013	Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124 Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di guarnizione, classe d 400 - dim 640 x 640 mm, peso 55 kg circa					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	160,89	482,67
38 08.P03.N09. 005 03/06/2013	Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali eseguita in conglomerato cementizio, compreso lo scavo, la platea di fondazione dello spessore di cm 15, il getto dell ... esclusa la fornitura e posa della griglia delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 80x90x75 (media altezza)					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	112,49	674,94
39 08.P03.N03 005 03/06/2013	Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e la sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al canale bianco					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	117,11	702,66
40 08.P03.N39. 005 03/06/2013	Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del manufatto per l'adeguamento in quota in piu' o in meno di cm 20					38,00		
	SOMMANO cad					38,00	47,08	1'789,04
41 08.P03.N45. 005 03/06/2013	Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto					38,00		
	SOMMANO cadauno					38,00	70,61	2'683,18
42 08.P03.N42. 010 03/06/2013	Rimozione di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi, in pavimentazione bituminosa o litoidea, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta senza l'uso di motocompressore					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	24,87	223,83
43 08.P03.N48. 005 03/06/2013	Posa in opera di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, in pavimentazione bituminosa o litoidea collocati alle quote della pavimentazione finita, compresa la malta cementizia ed i mattoni delle dimensioni max di cm 40x40							
	A RIPORTARE							62'148,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							62'148,61
	SOMMANO cadauno					9,00		
						9,00	22,56	203,04
44 08.P03.N15. 005 03/06/2013	Pozzo d'ispezione inserito su fognature di qualunque profondità' compresi i gradini in acciaio inox antiscivolo alla marinara esclusa la sola fornitura del chiusino per metri di profondità' formato da canna in getto cementizio dello spessore di cm 15 e diametro interno cm 100					2,00		
	SOMMANO m					2,00	330,28	660,56
45 01.A21.B70. 005 03/06/2013	Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite, per la formazione di pavimentazione, provvisti in prossimità' del luogo di posa e disposti secondo il piano di cava, ad archi contrast ... e, esclusa la sola preparazione del sottofondo che sarà' compensata a parte Cubetti con spigolo variabile da cm 4 a cm 6 marciapiedi del centro storico - tratti		30,00	1,200		36,00		
	SOMMANO m²					36,00	56,65	2'039,40
46 01.A21.B70. 015 03/06/2013	Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite, per la formazione di pavimentazione, provvisti in prossimità' del luogo di posa e disposti secondo il piano di cava, ad archi contrast ... , esclusa la sola preparazione del sottofondo che sarà' compensata a parte Cubetti con spigolo variabile da cm 8 a cm 12 centro storico		6,00 8,00	5,000 4,000		30,00 32,00		
	SOMMANO m²					62,00	42,19	2'615,78
47 01.A21.B80. 005 03/06/2013	Disfacimento di pavimentazione, compreso lo sca-vo del fondo sabbioso, la cernita dei cubetti utilizzabili, il loro accatastamento nell'ambito del cantiere per un eventuale reimpiego in sito o per il trasporto nei magazzini municipali In cubetti di porfido, di sienite o diorite centro storico per lo sviluppo delle quantità ved. art. precedente *(par.ug.=36+62)	98,00				98,00		
	SOMMANO m²					98,00	12,78	1'252,44
48 01.A22.A82. 020 03/06/2013	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) per la riparazione di buche, cedimenti e per ripristini, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o proveniente ... tatico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso a mano dello spessore compresso di cm 10 Ripristini stradali (buche, avvallamenti, etc.) a seguito di segnalazioni dei VV.UU., amministratori, tecnici e cittadini Ripristini stradali (buche, avvallamenti, etc.) a seguito di segnalazioni dei VV.UU., amministratori, tecnici e cittadini Ripristini stradali (buche, avvallamenti, etc.) a seguito di segnalazioni dei VV.UU., amministratori, tecnici e cittadini	100,00 100,00 50,00	1,00 0,80 1,50	1,000 0,800 1,500		100,00 64,00 112,50		
	SOMMANO m²					276,50	20,86	5'767,79
49 01.A22.A90. 005 03/06/2013	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m², per ancoraggio sullo strato di base ripristini stradali per lo sviluppo delle quantità ved. art. precedente					276,50		
	A RIPORTARE					276,50		74'687,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					276,50		74'687,62
	SOMMANO m²					276,50	0,65	179,73
50 04.P83.A01. 005 04/06/2013	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù)Passaggi pedonali, linee arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di superficie effettivamente verniciata. Passaggi pedonali, linee di arresto	50,00 30,00	3,00 2,50	0,500 0,500		75,00 37,50		
	SOMMANO m²					112,50	5,52	621,00
51 04.P83.A02. 005 04/06/2013	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù)Strisce di mezzzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata. Striscia di larghezza cm 12		600,00			600,00		
	SOMMANO m					600,00	0,52	312,00
52 04.P83.A02. 010 04/06/2013	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù)Strisce di mezzzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata. Striscia di larghezza cm 15		1100,00			1'100,00		
	SOMMANO m					1'100,00	0,68	748,00
53 04.P83.A02. 020 24/10/2014	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù)Strisce di mezzzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata. Striscia di larghezza cm 12 per demarcare parcheggi		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	0,73	146,00
54 04.P83.A06. 005 24/10/2014	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù)Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160 Scritta completa di STOP/TAXI urbano		10,00			10,00		
	SOMMANO cad					10,00	20,22	202,20
55 04.P83.A03. 005 24/10/2014	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù)Serie di triangoli, dimensione base cm 50, altezza cm 70, che rappresenta la linea d' ... to in presenza del segnale dare precedenza, per ogni elemento effettivamente verniciato. Serie triangoli dare precedenza		50,00			50,00		
	SOMMANO cad					50,00	1,52	76,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							76'972,55
	TOTALE euro							76'972,55
	Data, 24/10/2014							
	Il Tecnico							

	A RIPORTARE							