





CITTÀ DI MONCALIERI
Settore Gestione Infrastrutture
Ufficio Viabilità

PROGETTO:
INTERVENTI PER ELIMINAZIONE
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

B.257



PRELIMINARE - DEFINITIVO - ESECUTIVO

Computo Metrico Estimativo

Moncalieri, MAGGIO 2014

IL PROGETTISTA
(geom. Angelo Spolaore)

IL COLLABORATORE
(geom. Valter Losano)

R.U.P.
(geom. Angelo Spolaore)

IL COLLABORATORE
(geom. Fiorenzo Sesia)

Visto:
IL DIRIGENTE SETTORE
GESTIONE INFRASTRUTTURE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 01.A23.B95. 005 02/05/2014	Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della ... fredda ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondità di cm 10 in conglomerato bituminoso tipologia A interventi diversificati tra i quali via Ponchielli e via G. Bruno *(lung=5,0+5,50) tipologia B interventi diversificati tra i quali via Ponchielli e via G. Bruno *(lung=9,5+9,50)	20,00 20,00	10,50 19,00			210,00 380,00		
	SOMMANO m					590,00	5,19	3'062,10
2 01.A23.B60. 010 02/05/2014	Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12 tipologia A interventi diversificati tra i quali via Ponchielli e via G. Bruno *(lung=5+5) tipologia B interventi diversificati tra i quali via Ponchielli e via G. Bruno *(lung=9+9)	20,00 20,00	10,00 18,00			200,00 360,00		
	SOMMANO m					560,00	18,25	10'220,00
3 01.A01.B10. 030 02/05/2014	Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione b ... sa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale. per profondità fino a Cm 40 eseguito a macchina tipologia A tipologia A tipologia B tipologia B	20,00 20,00 20,00 20,00	5,50 3,50 9,50 7,50	2,000 2,000 2,000 2,000		220,00 140,00 380,00 300,00		
	SOMMANO m²					1'040,00	20,23	21'039,20
4 01.A11.A20. 005 02/05/2014	Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di cemento ecc. Per un volume di almeno m³ 0,10 tipologia A tipologia A tipologia B tipologia B	20,00 20,00 20,00 20,00	5,00 3,50 9,00 7,50	1,500 1,500 1,500 1,500	0,200 0,200 0,200 0,200	30,00 21,00 54,00 45,00		
	SOMMANO m³					150,00	52,37	7'855,50
5 01.A23.A10. 005 02/05/2014	Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari ... ssi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello spessore di cm 10 tipologia A interventi diversificati tra i quali via Ponchielli e via G. Bruno tipologia A tipologia B interventi diversificati tra i quali via Ponchielli e via G. Bruno tipologia B	20,00 20,00 20,00 20,00	5,00 3,50 9,00 7,50	1,500 1,500 1,500 1,500		150,00 105,00 270,00 225,00		
	SOMMANO m²					750,00	19,68	14'760,00
6 01.A23.B20. 010 02/05/2014	Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di ca ... erfetta sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di							
	A RIPIORTARE							56'936,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							56'936,80
	scalpellino Con scavo eseguito a macchina tipologia A *(lung=5+5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5)	20,00	19,00			380,00		
	tipologia B *(lung=9+9+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5)	20,00	33,00			660,00		
	SOMMANO m					1'040,00	17,62	18'324,80
7 01.P18.N50. 010 02/05/2014	Guide rette e curve (raggio estemo non inferiore a m 5) di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm 1x1, ... faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose Dello spessore di cm 12 - per lo sviluppo delle quantità ved. art. precedente		1040,00			1'040,00		
	SOMMANO m					1'040,00	25,48	26'499,20
8 01.P11.B42.0 45 02/05/2014	Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della città Spessore cm 7-8 colore bianco							
	Tipologia A interventi diversificati tra i quali via Ponchielli e via G. Bruno	20,00	5,00	1,500		150,00		
	Tipologia A	20,00	3,50	1,500		105,00		
	Tipologia B interventi diversificati tra i quali via Ponchielli e via G. Bruno	20,00	9,00	1,500		270,00		
	Tipologia B	20,00	7,50	1,500		225,00		
	SOMMANO m²					750,00	18,91	14'182,50
9 01.A23.C80. 010 02/05/2014	Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm ... chetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 7 e 8 - per lo sviluppo delle quantità ved. art. precedente					750,00		
	SOMMANO m²					750,00	12,81	9'607,50
10 01.A22.B05. 030 02/05/2014	Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della città compreso l'onere della cilindratura con ru ... o costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso a mano per uno spessore compreso pari o oltre cm 14, ad una ripresa							
	tipologia A	20,00	5,50	0,500		55,00		
	tipologia A	20,00	5,00	0,500		50,00		
	tipologia B	20,00	9,50	0,500		95,00		
	tipologia B	20,00	9,00	0,500		90,00		
	SOMMANO m²					290,00	33,07	9'590,30
11 01.A21.B36. 005 02/05/2014	Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini, nonché nella zona di contatto tra la pavimentazione e la parete verticale del cordolo, ... ventuali irregolarità superficiali, compresa ogni fornitura ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte							
	tipologia A *(lung=0,50+5,50+5,50+0,5)	20,00	12,00			240,00		
	tipologia B *(lung=0,50+9,50+9,50+0,50)	20,00	20,00			400,00		
	SOMMANO m					640,00	1,37	876,80
12 01.A24.A60.	Posa in opera di paletto dissuasore tipo "città di Torino" del diametro di mm 76, previa realizzazione di foro sulla							
	A RIPORTARE							136'017,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							136'017,90
020 02/05/2014	pavimentazione esistente con l'utilizzo di perforatore di idone ... a discarica del materiale di risulta Su pavimentazione bituminosa, compreso il ripristino della pavimentazione esistente interventi di ripristino e/o sostituzione di paletti esistenti vandalizzati, incidentati da ignoti e/o rubati					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	35,82	1'432,80
13 01.A24.B05. 020 02/05/2014	Posa in opera di transenna storica previa realizzazione di foro sulla pavimentazione esistente con l'utilizzo di perforatore di idoneo diametro, il fissaggio con cemento fuso allum ... ateriale di risulta A due sostegni, su pavimentazione bituminosa, compreso il ripristino della pavimentazione esi-stente interventi di ripristino e/o sostituzione di transenne esistenti vandalizzate, incidentate da ignoti o rubate					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	53,52	1'605,60
14 01.A24.B05. 045 02/05/2014	Posa in opera di transenna storica previa realizzazione di foro sulla pavimentazione esistente con l'utilizzo di perforatore di idoneo diametro, il fissaggio con cemento fuso allum ... materiale di risulta A tre sostegni, su pavimentazione bituminosa, compreso il ripristino della pavimentazione esistente interventi di ripristino e/o sostituzione di transenne esistenti vandalizzate, incidentate da ignoti o rubate - sottopasso str. Brandina - str. Vivero - str. Torino - piazza Vico - segnalazioni sul territorio					40,00 10,00 10,00 6,00 10,00		
	SOMMANO cad					76,00	72,28	5'493,28
15 01.A23.B95. 005 05/05/2014	Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della ... freddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondità di cm 10 In conglomerato bituminoso marciapiede str. Genova civ.34 angolo via Beato Bernardo * (lung=0,50+14,00+25,50+0,50)		40,50			40,50		
	SOMMANO m					40,50	5,19	210,20
16 01.A23.B60. 010 05/05/2014	Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12 str. genova 34 ang.via beato Bernardo *(lung=4,25+14+26)		44,25			44,25		
	SOMMANO m					44,25	18,25	807,56
17 01.A01.B10. 030 05/05/2014	Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione b ... sa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale, per profondità fino a Cm 40 eseguito a macchina str. Genova ang. via Beato Bernardo *(larg.=(4,75+4,00)/2) str. Genova ang. via Beato Bernardo *(larg.=(4,00+3,90)/2)		14,00 25,50	4,375 3,950		61,25 100,73		
	SOMMANO m²					161,98	20,23	3'276,86
18 01.A11.A30. 005 05/05/2014	Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia di fiume mista a sabbia per sottofondo di pavimenti marciapiedi, battute di cemento per manto di protezione di tetti piani ecc. Per un volume di almeno m³ 0,10							
	A RIPORTARE							148'844,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							148'844,20
	str. Genova 34 ang. via Beato Bernardo - per lo sviluppo delle quantità ved. art. precedente	161,98			0,200	32,40		
	SOMMANO m³					32,40	67,89	2'199,64
19 01.A23.A10. 005 05/05/2014	Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari ... ssi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello spessore di cm 10 str. Genova 34 ang. via Beato Bernardo *(larg=(4,25+3,50)/2) str. Genova 34 ang. via Beato Bernardo *(larg=(3,50+3,40)/2)		14,00 25,50	3,875 3,450		54,25 87,98		
	SOMMANO m²					142,23	19,68	2'799,09
20 01.A23.B20. 010 05/05/2014	Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di ca ... erfetta sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di scalpello Con scavo eseguito a macchina str. Genova 34 ang. via Beato Bernardo *(lung=4,25+14+25+1,5+1,5+1,5)		47,75			47,75		
	SOMMANO m					47,75	17,62	841,36
21 01.P18.N50. 010 05/05/2014	Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 con smusso non inferiore a cm 1x1, ... faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose Dello spessore di cm 12 str. Genova 34 ang. via Beato Bernardo		47,75			47,75		
	SOMMANO m					47,75	25,48	1'216,67
22 01.A22.A90. 005 05/05/2014	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m², per ancoraggio sullo strato di base str. Genova angolo via Beato Bernardo *(lung=(4,25+3,50)/2) str. Genova angolo via Beato Bernardo *(lung=(3,50+3,40)/2)	14,00 25,50	3,88 3,45			54,32 87,98		
	SOMMANO m²					142,30	0,65	92,50
23 01.A22.B20. 020 05/05/2014	Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle norme tecniche della città, stesa in opera a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indic ... ostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 3 str. Genova 34 angolo via Beato Bernardo *(larg=(4,25+3,50)/2) str. Genova 34 angolo via Beato Bernardo *(larg=(3,50+3,40)/2)		14,00 25,50	3,875 3,450		54,25 87,98		
	SOMMANO m²					142,23	8,73	1'241,67
24 01.A22.B05. 030 05/05/2014	Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della città compreso l'onere della cilindratura con ru ... o costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre cm 14, ad una ripresa str. Genova ang. via Beato Bernardo - ripristino stradale * (lung=4,75+14+25,50)		44,25	0,500		22,13		
	SOMMANO m²					22,13	33,07	731,84
25 01.A21.B36.	Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini, nonché nella zona di contatto tra la							
	A RIPIORTARE							157'966,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantita	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							157'966,97
005 05/05/2014	pavimentazione e la parete verticale del cordolo, ... ventuali irregolarita' superficiali, compresa ogni fornitura ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte str. Genova 34 angolo via Beato Bernardo *(lung=4,75+14+25,5+0,5)		44,75			44,75		
	SOMMANO m					44,75	1,37	61,31
26 01.A23.B30. 005 05/05/2014	Posa in opera di lastre in materiale litico per marciapiedi e accessi carrai, della lunghezza di m 1,40-2, larghezza minima m 0,70, spessore cm 8 a 10, su sottofondo preesistente, ... la perfetta sigillatura dei giunti.- escluso l'adattamento per i chiusini e simili Lastre in pietra di luserna o bagnolo str. Genova civ. 34 angolo via Beato Bernardo n.3 carrai	3,00	3,70	0,500		5,55		
	SOMMANO m²					5,55	38,77	215,17
27 01.P18.A60. 030 05/05/2014	Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 5 str. Genova civ.34 angolo via Beato Bernardo n.1 carraio		3,70	0,500		1,85		
	SOMMANO m²					1,85	194,88	360,53
28 01.A23.B95. 005 07/05/2014	Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della ... freddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondita' di cm 10 In conglomerato bituminoso str. Genova civ.105 direzione Moncalieri centro sino al palo IP 53		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	5,19	519,00
29 01.A01.B10. 030 07/05/2014	Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfaccimento della pavimentazione b ... sa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla scarica del materiale. per profondita' fino a Cm 40 eseguito a macchina str. Genova 105		95,00	2,000		190,00		
	SOMMANO m²					190,00	20,23	3'843,70
30 01.A11.A20. 005 07/05/2014	Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di cemento ecc. Per un volume di almeno m³ 0,10 str. Genova 105		95,00	2,000	0,200	38,00		
	SOMMANO m³					38,00	52,37	1'990,06
31 01.A23.A10. 005 07/05/2014	Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari ... ssi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello spessore di cm 10 str. Genova 105		95,00	1,500		142,50		
	SOMMANO m²					142,50	19,68	2'804,40
32 01.A23.B20. 010 07/05/2014	Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di ca ... erfetta sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di							
	A RIPIORTARE							167'761,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							167'761,14
	scalpellino Con scavo eseguito a macchina str. Genova 105		95,00			95,00		
	SOMMANO m					95,00	17,62	1'673,90
33 01.P18.N50. 005 07/05/2014	Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm 1x1, ... faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose Dello spessore di cm 9 str. Genova 105		95,00			95,00		
	SOMMANO m					95,00	21,11	2'005,45
34 01.A22.A90. 005 07/05/2014	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0.800/m², per ancoraggio sullo strato di base str. Genova 105		95,00	1,500		142,50		
	SOMMANO m²					142,50	0,65	92,63
35 01.A22.B20. 020 07/05/2014	Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle norme tecniche della città, stesa in opera a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indic ... ostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 3 str. Genova 105		95,00	1,500		142,50		
	SOMMANO m²					142,50	8,73	1'244,03
36 01.A22.B05. 030 07/05/2014	Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della città compreso l'onere della cilindratura con ru ... o costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre cm 14, ad una ripresa str. Genova 105		95,00	0,500		47,50		
	SOMMANO m²					47,50	33,07	1'570,83
37 01.A21.B36. 005 07/05/2014	Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini, nonché nella zona di contatto tra la pavimentazione e la parete verticale del cordolo, ... ventuali irregolarità superficiali, compresa ogni fornitura ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte str. Genova 105 *(lung=95+0,5+0,5)		96,00			96,00		
	SOMMANO m					96,00	1,37	131,52
38 01.A23.B95. 005 08/05/2014	Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della ... fredda ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondità di cm 10 in conglomerato bituminoso via del Ballo dall'incrocio con str. Genova *(lung=28+45+18,5+12)		103,50			103,50		
	SOMMANO m					103,50	5,19	537,17
39 01.A23.B60. 010 08/05/2014	Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12 via del Ballo *(lung=28+45+18,5+12)		103,50			103,50		
	SOMMANO m					103,50	18,25	1'888,88
	A RIPIORTARE							176'905,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							176'905,55
40 01.A01.B10. 030 08/05/2014	Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione b ... sa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale. per profondità fino a Cm 40 eseguito a macchina via del Ballo via del Ballo via del Ballo via del Ballo		28,00 45,00 18,50 12,00	2,000 2,000 2,000 2,000		56,00 90,00 37,00 24,00		
	SOMMANO m²					207,00	20,23	4'187,61
41 01.A11.A30. 005 08/05/2014	Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia di fiume mista a sabbia per sottofondo di pavimenti marciapiedi, battute di cemento per manto di protezione di tetti piani ecc. Per un volume di almeno m³ 0,10 via del Ballo via del Ballo via del Ballo via del Ballo		28,00 45,00 18,50 12,00	2,000 2,000 2,000 2,000	0,200 0,200 0,200 0,200	11,20 18,00 7,40 4,80		
	SOMMANO m³					41,40	67,89	2'810,65
42 01.A23.A10. 005 08/05/2014	Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari ... ssi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello spessore di cm 10 via del Ballo via del Ballo via del Ballo via del Ballo		28,00 45,00 18,50 12,00	1,500 1,500 1,500 1,500		42,00 67,50 27,75 18,00		
	SOMMANO m²					155,25	19,68	3'055,32
43 01.A23.B20. 010 08/05/2014	Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di ca ... erfetta sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di scalpello Con scavo eseguito a macchina via del Ballo *(lung=28+1,50+1,50+1,50) via del Ballo *(lung=45+1,5+1,5+1,5+1,5) via del Ballo *(lung=18,5+1,5+1,5+1,5+1,5) via del Ballo *(lung=12+1,5+1,5+1,5+1,5)		32,50 51,00 24,50 18,00			32,50 51,00 24,50 18,00		
	SOMMANO m					126,00	17,62	2'220,12
44 01.P18.N50. 010 08/05/2014	Guide rette e curve (raggio estemo non inferiore a m 5) di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 con smusso non inferiore a cm 1x1, ... faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose Dello spessore di cm 12 via del Ballo - per lo sviluppo delle quantità ved. art. precedente		126,00			126,00		
	SOMMANO m					126,00	25,48	3'210,48
45 01.A22.A90. 005 08/05/2014	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m², per ancoraggio sullo strato di base via del Ballo via del Ballo via del Ballo via del Ballo		28,00 45,00 18,50 12,00	1,500 1,500 1,500 1,500		42,00 67,50 27,75 18,00		
	A RIPORTARE					155,25		192'389,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					155,25		192'389,73
	SOMMANO m²					155,25	0,65	100,91
46 01.A22.B20. 020 08/05/2014	Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle norme tecniche della città, stesa in opera a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indic ... ostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 3 via del Ballo - per lo sviluppo delle quantità ved. art. precedente					155,25		
	SOMMANO m²					155,25	8,73	1'355,33
47 01.A22.B05. 030 08/05/2014	Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della città compreso l'onere della cilindratura con ru ... o costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso a mano per uno spessore compreso pari o oltre cm 14, ad una ripresa via del Ballo *(lung=28+45+18,5+12+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50)		115,50	0,500		57,75		
	SOMMANO m²					57,75	33,07	1'909,79
48 01.A21.B36. 005 08/05/2014	Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini, nonché nella zona di contatto tra la pavimentazione e la parete verticale del cordolo, ... ventuali irregolarità superficiali, compresa ogni fornitura ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte via del Ballo - per lo sviluppo delle quantità ved. art. precedente		115,50			115,50		
	SOMMANO m					115,50	1,37	158,24
49 01.A21.B00. 005 08/05/2014	Esecuzione di pavimentazione in lastricato di masselli, eseguita secondo le prescrizioni del capitolato generale, comprendente: provvista e spandimento di sabbia della stura, del S ... ella pietra da taglio; gli interventi successivi necessari per la manutenzione per tutto il tempo previsto in capitolato centro storico via Santa Croce viale Rimembranza	4,00 8,00	1,00 0,90	0,900 0,900		3,60 6,48		
	SOMMANO m²					10,08	285,79	2'880,76
50 01.A22.E00. 115 09/05/2014	Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio atto ... ini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera Per profondità di cm 3, con materiale a disposizione della ditta via Kennedy		40,00	5,000		200,00		
	SOMMANO m²					200,00	6,18	1'236,00
51 01.A22.A90. 005 09/05/2014	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m², per ancoraggio sullo strato di base via Kennedy		40,00	5,000		200,00		
	SOMMANO m²					200,00	0,65	130,00
52 01.A22.B10. 010 09/05/2014	Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme tecniche città di Torino (C.C. 16/05/1973), steso in opera con vibrofinitrice a per ... e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compreso pari a cm 3 via Kennedy		40,00	5,000		200,00		
	A RIPORTARE					200,00		200'160,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantita	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	- RI PORTO					200,00		200'160,76
	SOMMANO m ²					200,00	5,47	1'094,00
53 01.A23.B95. 005 09/05/2014	Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della ... fredda ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondita' di cm 10 in conglomerato bituminoso interventi di messa in sicurezza di attraversamenti pedonali, piazze, camminamenti pedonali, ecc. a raso con il ripristino a caldo del manto bituminoso *(lung.=1+1+1+1)	50,00	4,00			200,00		
	interventi di messa in sicurezza di attraversamenti pedonali, piazze, camminamenti pedonali, ecc. a raso con il ripristino a caldo del manto bituminoso *(lung.=2+2+2+2)	50,00	8,00			400,00		
	SOMMANO m					600,00	5,19	3'114,00
54 01.A01.B10. 005 09/05/2014	Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione b ... sa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla scarica del materiale, per profondita' fino a Cm 15 eseguito a macchina	50,00	1,00	1,000		50,00		
	interventi di messa in sicurezza	50,00	2,00	2,000		200,00		
	SOMMANO m ²					250,00	12,31	3'077,50
55 01.A22.B05. 030 09/05/2014	Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della citta'compreso l'onere della cilindratura con ru ... o costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso a mano per uno spessore compreso pari o oltre cm 14, ad una ripresa	50,00	1,00	1,000		50,00		
	Interventi di messa in sicurezza	50,00	2,00	2,000		200,00		
	SOMMANO m ²					250,00	33,07	8'267,50
56 01.A21.B70. 005 09/05/2014	Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite, per la formazione di pavimentazione, provvisti in prossimita' del luogo di posa e disposti secondo il piano di cava, ad archi contrast ... e, esclusa la sola preparazione del sottofondo che sara' compensata a parte Cubetti con spigolo variabile da cm 4 a cm 6		30,00	2,500		75,00		
	viale del Castello							
	SOMMANO m ²					75,00	56,65	4'248,75
	Parziale LAVORI A MISURA euro							219'962,51
	TOTALE euro							219'962,51
	Data, 04/06/2014							
	Il Tecnico							

	A RI PORTARE							