

Localizzazione interventi: Deposito Livello: 1° piano seminterrato	TAV. 7.5 1S
Data: 14/10/2015	scala 1:50

- Interventi
- 1) Rimozione di controsoffitto in cartongesso e di porta in legno a due battenti con sopraporta a vasistas vetrato, stesura di intonaco antincendio spessore minimo mm 15 previo risanamento del supporto;

2) realizzazione di muratura in blocchi di calcestruzzo leggero da intonaco spessore non inferiore a 12 cm, con caratteristiche REI 60, e tamponamento in blocchi REI 60 (caratteristiche come precedentemente descritto) per creazione di spalletta per la porta antincendio;



3) stesura di intonaco normale sulla nuova muratura in blocchi e stesura intonaco normale sulla faccia lato mensa, mentre la parete lato deposito viene lasciata a faccia vista;

4) posa di porta tagliafuoco REI 60 dimensioni cm 90 x H 215, 1 battente spingi sx;

5) posa griglia a maglia fitta a protezione aperture di aerazione, dimensioni 180 x 130 cm;

6) installazione di estintore a polvere

Per la parte impiantistica si rimanda alle specifiche tavole di progetto



LEGENDA

intonaco antincendio

intonaco civile

muratura di compartimentazione esistente

muratura in blocchi REI 60

griglia

porta tagliafuoco

estintore a polvere