

Localizzazione interventi: Scala A Livello: 1° piano seminterrato	TAV. 7.3 1S
Data: 06/11/2015	scala 1:50

LEGENDA

intonaco civile

intonaco antincendio





murazione di compartimentazione esistente

murazione in blocchi REI 60

porta tagliafuoco

US

uscita sicurezza



- Interventi**
- 1) Ripostiglio R1: demolizione tramezzo e ricostruzione della muratura in blocchi di cls leggero REI 60 da intonaco, spessore non inferiore a 12 cm; stesura intonaco normale lato scala, installazione di porta tagliafuoco REI 60 completa di maniglie e dispositivo di autochiusura, dimensioni cm 90 x H 215 apertura spingi sx minimo 15 mm, sulle pareti interne e sull'intradosso del solaio; posa di porta tagliafuoco REI 60 dimensioni cm 90 x H 215, 1 battente spingi dx completa di maniglie e dispositivo di autochiusura.
 - 2) Ripostiglio R2: rimozione porta in legno, stesura di intonaco antincendio spessore minimo 15 mm, sulle pareti interne e sull'intradosso del solaio; posa di porta tagliafuoco REI 60 dimensioni cm 90 x H 215, 1 battente spingi dx completa di maniglie e dispositivo di autochiusura.
 - 3) Vano scala: realizzazione di murature di tamponamento in blocchi di cls REI 60 da intonaco, spessore non inferiore a cm 12, stesura di intonaco normale su ambo i lati della parete; installazione porta REI 60 dimensioni cm 120 x H 215, 1 battente spingi dx, corredata di maniglione antipanico; installazione porta REI 60 dimensioni cm 120 x H 215, 2 battenti corredata di maniglione antipanico.

Per la parte impiantistica si rimanda alle specifiche tavole di progetto